



Faza de proiectare:

**DOSAR CONFIDENTIAL**



Gheorgh  
e Coada

Semnat digital de  
Gheorghe Coada  
Data: 2026.09.23  
14:50:13 +03'00'



**BENEFICIAR: COMUNA MITROFANI**

**DEVIZUL GENERAL**  
al obiectivului de investiții  
**„REFACERE RIGOLE ȘI CĂI DE ACCES PROPRIETĂȚI PE DC 98 ÎN SATUL MITROFANI,  
COMUNA MITROFANI, JUDEȚUL VÂLCEA”**

| Nr.<br>crt.                                                                                        | Denumirea capitolelor și subcapitolelor<br>de cheltuieli                                                                                                             | Valoare<br>(fara TVA)<br>lei | TVA<br>lei       | Valoare<br>cu TVA<br>lei |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------|--------------------------|
| 1                                                                                                  | 2                                                                                                                                                                    | 3                            | 4                | 5                        |
| <b>CAPITOLUL 1 - Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului</b>                           |                                                                                                                                                                      |                              |                  |                          |
| 1,1                                                                                                | Obtinerea terenului                                                                                                                                                  | 0,00                         | 0,00             | 0,00                     |
| 1,2                                                                                                | Amenajarea terenului                                                                                                                                                 | 0,00                         | 0,00             | 0,00                     |
| 1,3                                                                                                | Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala                                                                                                   | 0,00                         | 0,00             | 0,00                     |
| 1,4                                                                                                | Cheltuieli pentru relocarea/protejarea utilitatilor                                                                                                                  | 0,00                         | 0,00             | 0,00                     |
| <b>Total Capitolul 1</b>                                                                           |                                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              |
| <b>CAPITOLUL 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii</b> |                                                                                                                                                                      |                              |                  |                          |
| <b>Total Capitolul 2</b>                                                                           |                                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              |
| <b>CAPITOLUL 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica</b>                             |                                                                                                                                                                      |                              |                  |                          |
| 3,1                                                                                                | Studii                                                                                                                                                               | 6.500,00                     | 1.235,00         | 7.735,00                 |
|                                                                                                    | 3.1.1.Studii teren                                                                                                                                                   | 6.500,00                     | 1.235,00         | 7.735,00                 |
|                                                                                                    | 3.1.2.Raport privind impactul asupra mediului                                                                                                                        | 0,00                         | 0,00             | 0,00                     |
|                                                                                                    | 3.1.3.Alte studii specifice                                                                                                                                          | 0,00                         | 0,00             | 0,00                     |
| 3,2                                                                                                | Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii                                                                                 | 1.500,00                     | 285,00           | 1.785,00                 |
| 3,3                                                                                                | Expertiza tehnica                                                                                                                                                    | 2.500,00                     | 475,00           | 2.975,00                 |
| 3,4                                                                                                | Certificarea performatei energetice si auditul energetic al cladirilor, auditul de siguranta rutiera                                                                 | 0,00                         | 0,00             | 0,00                     |
| 3,5                                                                                                | Proiectare                                                                                                                                                           | 36.500,00                    | 6.935,00         | 43.435,00                |
|                                                                                                    | 3.5.1.Tema de proiectare                                                                                                                                             | 0,00                         | 0,00             | 0,00                     |
|                                                                                                    | 3.5.2.Studiu de fezabilitate                                                                                                                                         | 0,00                         | 0,00             | 0,00                     |
|                                                                                                    | 3.5.3.Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general                                                                    | 0,00                         | 0,00             | 0,00                     |
|                                                                                                    | 3.5.4.Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor                                                                       | 4.000,00                     | 760,00           | 4.760,00                 |
|                                                                                                    | 3.5.5.Verificare tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie                                                                                | 2.500,00                     | 475,00           | 2.975,00                 |
|                                                                                                    | 3.5.6.Proiect tehnic si detalii de executie                                                                                                                          | 30.000,00                    | 5.700,00         | 35.700,00                |
| 3,6                                                                                                | Organizarea procedurilor de achizitie                                                                                                                                | 8.999,22                     | 1.709,85         | 10.709,07                |
| 3,7                                                                                                | Consultanta                                                                                                                                                          | 13.498,83                    | 2.564,78         | 16.063,61                |
|                                                                                                    | 3.7.1.Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii                                                                                                        | 10.799,06                    | 2.051,82         | 12.850,88                |
|                                                                                                    | 3.7.2.Auditul financiar                                                                                                                                              | 2.699,77                     | 512,96           | 3.212,72                 |
| 3,8                                                                                                | Asistenta tehnica                                                                                                                                                    | 13.498,83                    | 2.564,78         | 16.063,61                |
|                                                                                                    | 3.8.1.Asistenta tehnica din partea proiectantului                                                                                                                    | 3.000,00                     | 570,00           | 3.570,00                 |
|                                                                                                    | 3.8.1.1.pe perioada de executie a lucrarilor                                                                                                                         | 2.700,00                     | 513,00           | 3.213,00                 |
|                                                                                                    | 3.8.1.2.pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii | 300,00                       | 57,00            | 357,00                   |
|                                                                                                    | 3.8.2.Dirigentie de santier                                                                                                                                          | 10.498,83                    | 1.994,78         | 12.493,61                |
|                                                                                                    | 3.8.3. Coordonator in materie de securitate si sanatare - conform HG 300/2006 cu modificarile si completarile ulterioare                                             | 0,00                         | 0,00             | 0,00                     |
| <b>Total Capitolul 3</b>                                                                           |                                                                                                                                                                      | <b>82.996,88</b>             | <b>15.769,41</b> | <b>98.766,28</b>         |

**CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza**

|                          |                                                                                                     |                   |                   |                     |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 4,1                      | Constructii si instalatii                                                                           | 899.921,90        | 170.985,16        | 1.070.907,06        |
| 4,2                      | Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale                                              | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| 4,3                      | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj                                | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| 4,4                      | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| 4,5                      | Dotari                                                                                              | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| 4,6                      | Active necorporale                                                                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| <b>Total Capitolul 4</b> |                                                                                                     | <b>899.921,90</b> | <b>170.985,16</b> | <b>1.070.907,06</b> |

**CAPITOLUL 5 - Alte cheltuieli**

|                          |                                                                                                                                        |                 |             |                 |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 5,1                      | Organizare de santier                                                                                                                  | 0,00            | 0,00        | 0,00            |
|                          | 5.1.1.Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier                                                             | 0,00            | 0,00        | 0,00            |
|                          | 5.1.2.Cheltuieli conexe organizarii santierului                                                                                        | 0,00            | 0,00        | 0,00            |
| 5,2                      | Comisioane, cote, taxe, costul creditului                                                                                              | 9.899,14        | 0,00        | 9.899,14        |
|                          | 5.2.1.Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare                                                                | 0,00            | 0,00        | 0,00            |
|                          | 5.2.2.Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii                                                           | 4.499,61        | 0,00        | 4.499,61        |
|                          | 5.2.3.Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii | 899,92          | 0,00        | 899,92          |
|                          | 5.2.4.Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC                                                                              | 4.499,61        | 0,00        | 4.499,61        |
|                          | 5.2.5.Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfintare                                                     | 0,00            | 0,00        | 0,00            |
| 5,3                      | Cheltuieli diverse si neprevazute 5%                                                                                                   | 0,00            | 0,00        | 0,00            |
| 5,4                      | Cheltuieli pentru informare si publicitate                                                                                             | 0,00            | 0,00        | 0,00            |
| <b>Total Capitolul 5</b> |                                                                                                                                        | <b>9.899,14</b> | <b>0,00</b> | <b>9.899,14</b> |

**CAPITOLUL 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste**

|                          |                                       |             |             |             |
|--------------------------|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 6,1                      | Pregatirea personalului de exploatare | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 6,2                      | Probe tehnologice si teste            | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>Total Capitolul 6</b> |                                       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |


**Capitolul 7 - Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret**

|                          |                                                                                             |             |             |             |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 7,1                      | Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2+1.3+1.4+2+3.1+3.2+3.3+3.5+3.7+3.8+4+5.1.1) | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 7,2                      | Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret            | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>Total Capitolul 7</b> |                                                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

|                                                   |  |                   |                   |                     |
|---------------------------------------------------|--|-------------------|-------------------|---------------------|
| <b>TOTAL GENERAL</b>                              |  | <b>992.817,92</b> | <b>186.754,57</b> | <b>1.179.572,48</b> |
| <b>din care C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)</b> |  | <b>899.921,90</b> | <b>170.985,16</b> | <b>1.070.907,06</b> |

INVESTITOR,  
**Comuna Mitrofani**

PROIECTANT,  
**SC SUDSTADE SRL**



Beneficiar: Comuna Mitrofani  
 Executant: -  
 Proiectant: SC SudStade SRL  
 Obiectivul: REFACERE RIGOLE ȘI CĂI DE ACCES PROPRIETĂȚI PE DC 98 ÎN SATUL MITROFANI, COMUNA MITROFANI, JUDEȚUL VÂLCEA  
 Obiectul: 1 Obiect (Grup Devize) 1



## DEVIZ OBIECT privind cheltuielile necesare realizarii

| Nr cap.<br>Deviz<br>General                   | Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli                                               | Valoare (fara TVA) | TVA               | Valoare (cu TVA)    |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|---------------------|
|                                               |                                                                                                     | Lei                | Lei               | Lei                 |
| 1                                             | 2                                                                                                   | 3                  | 4                 | 5                   |
| <b>Cheltuieli pentru investitia de baza</b>   |                                                                                                     |                    |                   |                     |
| <b>CAPITOL I</b><br>Constructii si instalatii |                                                                                                     |                    |                   |                     |
| 4.1.1                                         | Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare                                     | 899,921.90         | 188,983.60        | 1,088,905.50        |
| 4.1.1.1                                       | 1 Deviz 1                                                                                           | 899,921.90         | 188,983.60        | 1,088,905.50        |
| 4.1.2                                         | Rezistenta                                                                                          | 0.00               | 0.00              | 0.00                |
| 4.1.3                                         | Arhitectura                                                                                         | 0.00               | 0.00              | 0.00                |
| 4.1.4                                         | Instalatii                                                                                          | 0.00               | 0.00              | 0.00                |
| 4.1.5                                         | Alte categorii de constructii                                                                       | 0.00               | 0.00              | 0.00                |
| <b>TOTAL CAPITOL I</b>                        |                                                                                                     | <b>899,921.90</b>  | <b>188,983.60</b> | <b>1,088,905.50</b> |
| <b>CAPITOL II</b><br>Montaj                   |                                                                                                     |                    |                   |                     |
| 4.2                                           | Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale                                              | 0.00               | 0.00              | 0.00                |
| <b>TOTAL CAPITOL II</b>                       |                                                                                                     | <b>0.00</b>        | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>         |
| <b>CAPITOL III</b><br>Procurare               |                                                                                                     |                    |                   |                     |
| 4.3                                           | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj                                | 0.00               | 0.00              | 0.00                |
| 4.4                                           | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport | 0.00               | 0.00              | 0.00                |
| 4.5                                           | Dotari                                                                                              | 0.00               | 0.00              | 0.00                |
| 4.6                                           | Active necorporale                                                                                  | 0.00               | 0.00              | 0.00                |
| <b>TOTAL CAPITOL III</b>                      |                                                                                                     | <b>0.00</b>        | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>         |

|                                |            |            |              |
|--------------------------------|------------|------------|--------------|
| TOTAL 1 Obiect (Grup Devize) 1 | 899,921.90 | 188,983.60 | 1,088,905.50 |
|--------------------------------|------------|------------|--------------|

Director

Sef proiect

Ofertant



Beneficiar: Comuna Mitrofani  
 Executant: -  
 Proiectant: SC SudStade SRL  
 Obiectivul: REFACERE RIGOLE ȘI CĂI DE ACCES PROPRIETĂȚI PE DC 98 ÎN SATUL MITROFANI, COMUNA MITROFANI, JUDEȚUL VÂLCEA  
 Obiectul: 1 Obiect (Grup Devize) 1  
 Stadiul fizic: 1 Deviz 1



**Formular F3**  
**Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari**

| SECTIUNEA TEHNICA          |                                                                                                                                                                                                                                                         |        |            | SECTIUNEA FINANCIARA                   |                                  |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| Nr.                        | Capitol de lucrari                                                                                                                                                                                                                                      | U.M.   | Cantitatea | Pretul unitar<br>(fara TVA)<br>- Lei - | TOTALUL<br>(fara TVA)<br>- Lei - |
| 0                          | 1                                                                                                                                                                                                                                                       | 2      | 3          | 4                                      | 5 = 3 x 4                        |
| Desfacere accese           |                                                                                                                                                                                                                                                         |        |            |                                        |                                  |
| 1                          | DF27A1 - Piloti pentru dirijarea circulatiei rutiere in scopul asigurarii fluentei traficului pe sectoarele de drum cu restrictii de circulatie, impuse de calamitati sau executarea unor lucrari de constructii, reparatii sau intretinerea de drumuri | ora    | 120.00     | 35.00                                  | 4,200.00                         |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                         |        | material:  | 0.00                                   | 0.00                             |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                         |        | manopera:  | 35.00                                  | 4,200.00                         |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                         |        | utilaj:    | 0.00                                   | 0.00                             |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                         |        | transport: | 0.00                                   | 0.00                             |
| 2                          | RPAH03C1 - Spargerea mecanica portiuni canale beton simplu prin exterior                                                                                                                                                                                | mc     | 81.00      | 264.90                                 | 21,456.50                        |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                         |        | material:  | 0.00                                   | 0.00                             |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                         |        | manopera:  | 197.30                                 | 15,980.90                        |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                         |        | utilaj:    | 67.60                                  | 5,475.60                         |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                         |        | transport: | 0.00                                   | 0.00                             |
| 3                          | TSC02D1 - Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0.12-0.39 mc,cu comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala descarcare auto in teren catg 2                                                                                              | 100 mc | 0.81       | 954.00                                 | 772.74                           |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                         |        | material:  | 0.00                                   | 0.00                             |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                         |        | manopera:  | 0.00                                   | 0.00                             |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                         |        | utilaj:    | 954.00                                 | 772.74                           |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                         |        | transport: | 0.00                                   | 0.00                             |
| 4                          | TRA01A05P - Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km                                                                                                                                                                | tona   | 202.50     | 10.00                                  | 2,025.07                         |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                         |        | material:  | 0.00                                   | 0.00                             |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                         |        | manopera:  | 0.00                                   | 0.07                             |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                         |        | utilaj:    | 0.00                                   | 0.00                             |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                         |        | transport: | 10.00                                  | 2,025.00                         |
| TOTAL Desfacere accese     |                                                                                                                                                                                                                                                         |        |            |                                        | 28,454.31                        |
| Accese proprietati 1841 mp |                                                                                                                                                                                                                                                         |        |            |                                        |                                  |
| 5                          | TSC02D1 - Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0.12-0.39 mc,cu comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala descarcare auto in teren catg 2                                                                                              | 100 mc | 1.84       | 954.00                                 | 1,755.36                         |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                         |        | material:  | 0.00                                   | 0.00                             |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                         |        | manopera:  | 0.00                                   | 0.00                             |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                         |        | utilaj:    | 954.00                                 | 1,755.36                         |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                         |        | transport: | 0.00                                   | 0.00                             |

| SECTIUNEA TEHNICA                |                                                                                                                                                                                                                    |      |            | SECTIUNEA FINANCIARA                   |                                  |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| Nr.                              | Capitol de lucrari                                                                                                                                                                                                 | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar<br>(fara TVA)<br>- Lei - | TOTALUL<br>(fara TVA)<br>- Lei - |
| 0                                | 1                                                                                                                                                                                                                  | 2    | 3          | 4                                      | 5 = 3 x 4                        |
| 6                                | CB01A1 - Cofraje pentru beton in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje simple cu forme regulate din panouri re folosibile cu astereala din scinduri de rasinoase, cu astereala din scanduri de rasinoase | mp   | 349.79     | 53.04                                  | 18,554.44                        |
|                                  |                                                                                                                                                                                                                    |      | material:  | 12.09                                  | 4,230.54                         |
|                                  |                                                                                                                                                                                                                    |      | manopera:  | 40.95                                  | 14,323.90                        |
|                                  |                                                                                                                                                                                                                    |      | utilaj:    | 0.00                                   | 0.00                             |
|                                  |                                                                                                                                                                                                                    |      | transport: | 0.00                                   | 0.00                             |
| 7                                | TE06C1 - Plasa de armatura sudata tip stnb D=10MM ochiurile 100X100MM                                                                                                                                              | mp   | 1,842.00   | 60.23                                  | 110,938.32                       |
|                                  |                                                                                                                                                                                                                    |      | material:  | 55.33                                  | 101,921.54                       |
|                                  |                                                                                                                                                                                                                    |      | manopera:  | 4.90                                   | 9,016.77                         |
|                                  |                                                                                                                                                                                                                    |      | utilaj:    | 0.00                                   | 0.00                             |
|                                  |                                                                                                                                                                                                                    |      | transport: | 0.00                                   | 0.00                             |
| 8                                | TC11C1 - Turnare beton armat b150 in zid. dr. console si rigole teren infil. slabe apa conditii grele                                                                                                              | mc   | 276.15     | 805.85                                 | 222,536.66                       |
|                                  |                                                                                                                                                                                                                    |      | material:  | 495.40                                 | 136,806.09                       |
|                                  |                                                                                                                                                                                                                    |      | manopera:  | 295.75                                 | 81,671.17                        |
|                                  |                                                                                                                                                                                                                    |      | utilaj:    | 14.70                                  | 4,059.40                         |
|                                  |                                                                                                                                                                                                                    |      | transport: | 0.00                                   | 0.00                             |
| 8.1                              | 2100971 - Beton de ciment C30/37                                                                                                                                                                                   | mc   | 278.36     | 490.00                                 | 136,396.01                       |
| TOTAL Accese proprietati 1841 mp |                                                                                                                                                                                                                    |      |            |                                        | 353,784.78                       |

## Rigola betonata 2188 m

|    |                                                                                                                                                              |        |            |        |            |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|--------|------------|
| 9  | TSC02D1 - Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0.12-0.39 mc, cu comanda hidraulica, in : pamant cu umiditate naturala descarcare auto in teren catg 2 | 100 mc | 7.65       | 954.00 | 7,298.10   |
|    |                                                                                                                                                              |        | material:  | 0.00   | 0.00       |
|    |                                                                                                                                                              |        | manopera:  | 0.00   | 0.00       |
|    |                                                                                                                                                              |        | utilaj:    | 954.00 | 7,298.10   |
|    |                                                                                                                                                              |        | transport: | 0.00   | 0.00       |
| 10 | TRA01A05P - Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km                                                                     | tona   | 1,455.00   | 10.00  | 14,550.51  |
|    |                                                                                                                                                              |        | material:  | 0.00   | 0.00       |
|    |                                                                                                                                                              |        | manopera:  | 0.00   | 0.51       |
|    |                                                                                                                                                              |        | utilaj:    | 0.00   | 0.00       |
|    |                                                                                                                                                              |        | transport: | 10.00  | 14,550.00  |
| 11 | IFB09A1 - Strat drenant din: nisip, balast, pietris, piatra sparta, avand grosimea dupa compactare de : 5 cm din nisip;                                      | mp     | 3,282.63   | 8.95   | 29,365.26  |
|    |                                                                                                                                                              |        | material:  | 5.10   | 16,728.28  |
|    |                                                                                                                                                              |        | manopera:  | 3.85   | 12,636.98  |
|    |                                                                                                                                                              |        | utilaj:    | 0.00   | 0.00       |
|    |                                                                                                                                                              |        | transport: | 0.00   | 0.00       |
| 12 | PC01A1 - Cofraje pentru betoane fundatii, radiere execut .din panouri cu placaj tip P                                                                        | mp     | 695.04     | 43.84  | 30,469.39  |
|    |                                                                                                                                                              |        | material:  | 11.29  | 7,847.05   |
|    |                                                                                                                                                              |        | manopera:  | 32.55  | 22,622.34  |
|    |                                                                                                                                                              |        | utilaj:    | 0.00   | 0.00       |
|    |                                                                                                                                                              |        | transport: | 0.00   | 0.00       |
| 13 | TC11C1 - Turnare beton armat b150 in zid. dr. console si rigole teren infil. slabe apa conditii grele                                                        | mc     | 358.38     | 805.85 | 288,802.06 |
|    |                                                                                                                                                              |        | material:  | 495.40 | 177,543.24 |
|    |                                                                                                                                                              |        | manopera:  | 295.75 | 105,990.63 |
|    |                                                                                                                                                              |        | utilaj:    | 14.70  | 5,268.19   |
|    |                                                                                                                                                              |        | transport: | 0.00   | 0.00       |

| SECTIUNEA TEHNICA            |                                                                                                                                                                                                          |      |            | SECTIUNEA FINANCIARA                   |                                  |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| Nr.                          | Capitol de lucrari                                                                                                                                                                                       | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar<br>(fara TVA)<br>- Lei - | TOTALUL<br>(fara TVA)<br>- Lei - |
| 0                            | 1                                                                                                                                                                                                        | 2    | 3          | 4                                      | 5 = 3 x 4                        |
| 13.1                         | 2100971 - Beton de ciment C30/37                                                                                                                                                                         | mc   | 361.25     | 490.00                                 | 177,011.05                       |
| 14                           | IFA01D01> - Rostuirea pereului din dale prefabricate din beton cu mortar de ciment, pe adancimea de 4 cm si nisip pe restul adancimii, avand latimea rostului de 1,5 cm pentru dale cu grosimea de 10 cm | m    | 3,501.47   | 2.02                                   | 7,057.74                         |
|                              |                                                                                                                                                                                                          |      | material:  | 0.34                                   | 1,175.27                         |
|                              |                                                                                                                                                                                                          |      | manopera:  | 1.68                                   | 5,882.47                         |
|                              |                                                                                                                                                                                                          |      | utilaj:    | 0.00                                   | 0.00                             |
|                              |                                                                                                                                                                                                          |      | transport: | 0.00                                   | 0.00                             |
| 14.1                         | 2101121 - Mortar de zidarie M 10 nisip S1030                                                                                                                                                             | mc   | 2.21       | 385.00                                 | 849.28                           |
| TOTAL Rigola betonata 2188 m |                                                                                                                                                                                                          |      |            |                                        | 377,543.06                       |

## Refacere podet tubular cu camera captare si evacuare

|                                                            |                                                                                                                                                            |        |            |        |          |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|--------|----------|
| 15                                                         | TSC02D1 - Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0.12-0.39 mc,cu comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala descarcare auto in teren catg 2 | 100 mc | 0.02       | 954.00 | 19.08    |
|                                                            |                                                                                                                                                            |        | material:  | 0.00   | 0.00     |
|                                                            |                                                                                                                                                            |        | manopera:  | 0.00   | 0.00     |
|                                                            |                                                                                                                                                            |        | utilaj:    | 954.00 | 19.08    |
|                                                            |                                                                                                                                                            |        | transport: | 0.00   | 0.00     |
| 16                                                         | TRA01A05P - Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km                                                                   | tona   | 3.80       | 10.00  | 38.00    |
|                                                            |                                                                                                                                                            |        | material:  | 0.00   | 0.00     |
|                                                            |                                                                                                                                                            |        | manopera:  | 0.00   | 0.00     |
|                                                            |                                                                                                                                                            |        | utilaj:    | 0.00   | 0.00     |
|                                                            |                                                                                                                                                            |        | transport: | 10.00  | 38.00    |
| 17                                                         | PC01A1 - Cofraje pentru betoane fundatii,radiere execut .din panouri cu placaj tip P                                                                       | mp     | 12.00      | 43.84  | 526.06   |
|                                                            |                                                                                                                                                            |        | material:  | 11.29  | 135.48   |
|                                                            |                                                                                                                                                            |        | manopera:  | 32.55  | 390.58   |
|                                                            |                                                                                                                                                            |        | utilaj:    | 0.00   | 0.00     |
|                                                            |                                                                                                                                                            |        | transport: | 0.00   | 0.00     |
| 18                                                         | TC11C1 - Turnare beton armat b150 in zid. dr. console si rigole teren infil. slabe apa conditii grele                                                      | mc     | 4.80       | 805.85 | 3,868.10 |
|                                                            |                                                                                                                                                            |        | material:  | 495.40 | 2,377.94 |
|                                                            |                                                                                                                                                            |        | manopera:  | 295.75 | 1,419.60 |
|                                                            |                                                                                                                                                            |        | utilaj:    | 14.70  | 70.56    |
|                                                            |                                                                                                                                                            |        | transport: | 0.00   | 0.00     |
| 18.1                                                       | 2100971 - Beton de ciment C30/37                                                                                                                           | mc     | 4.84       | 490.00 | 2,370.82 |
| TOTAL Refacere podet tubular cu camera captare si evacuare |                                                                                                                                                            |        |            |        | 4,451.24 |

## Rigola carosabila

|    |                                                                                                                                                                                                |        |            |        |        |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|--------|--------|
| 19 | TSC04B1 - Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0.71-1.25 MC,cu motor ardere interna si comanda hidraulica,in: pamant cu umiditate naturala,descarcare in depozite teren catg 2          | 100 mc | 0.20       | 318.55 | 63.71  |
|    |                                                                                                                                                                                                |        | material:  | 0.00   | 0.00   |
|    |                                                                                                                                                                                                |        | manopera:  | 0.00   | 0.00   |
|    |                                                                                                                                                                                                |        | utilaj:    | 318.55 | 63.71  |
|    |                                                                                                                                                                                                |        | transport: | 0.00   | 0.00   |
| 20 | TSC35B31 - Excavat,transport,cu incarcator frontal,la distante de : incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe pneuri de 1.5-4.0 MC,pamant din teren categoria 2 la distanta de 11-20 M | 100 mc | 0.20       | 627.38 | 125.48 |
|    |                                                                                                                                                                                                |        | material:  | 0.00   | 0.00   |
|    |                                                                                                                                                                                                |        | manopera:  | 0.00   | 0.00   |
|    |                                                                                                                                                                                                |        | utilaj:    | 627.38 | 125.48 |
|    |                                                                                                                                                                                                |        | transport: | 0.00   | 0.00   |

| SECTIUNEA TEHNICA       |                                                                                                                                                                                                                            |      |            | SECTIUNEA FINANCIARA                   |                                  |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| Nr.                     | Capitol de lucrari                                                                                                                                                                                                         | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar<br>(fara TVA)<br>- Lei - | TOTALUL<br>(fara TVA)<br>- Lei - |
| 0                       | 1                                                                                                                                                                                                                          | 2    | 3          | 4                                      | 5 = 3 x 4                        |
| 21                      | TRA01A05P - Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km                                                                                                                                   | tona | 38.00      | 10.00                                  | 380.01                           |
|                         |                                                                                                                                                                                                                            |      | material:  | 0.00                                   | 0.00                             |
|                         |                                                                                                                                                                                                                            |      | manopera:  | 0.00                                   | 0.01                             |
|                         |                                                                                                                                                                                                                            |      | utilaj:    | 0.00                                   | 0.00                             |
|                         |                                                                                                                                                                                                                            |      | transport: | 10.00                                  | 380.00                           |
| 22                      | IFB09A1 - Strat drenant din: nisip, balast, pietris, piatra sparta, avand grosimea dupa compactare de : 5 cm din nisip;                                                                                                    | mp   | 2.50       | 8.95                                   | 22.36                            |
|                         |                                                                                                                                                                                                                            |      | material:  | 5.10                                   | 12.74                            |
|                         |                                                                                                                                                                                                                            |      | manopera:  | 3.85                                   | 9.62                             |
|                         |                                                                                                                                                                                                                            |      | utilaj:    | 0.00                                   | 0.00                             |
|                         |                                                                                                                                                                                                                            |      | transport: | 0.00                                   | 0.00                             |
| 23                      | PC01A1 - Cofraje pentru betoane fundatii,radiere execut .din panouri cu placaj tip P                                                                                                                                       | mp   | 80.00      | 43.84                                  | 3,507.07                         |
|                         |                                                                                                                                                                                                                            |      | material:  | 11.29                                  | 903.21                           |
|                         |                                                                                                                                                                                                                            |      | manopera:  | 32.55                                  | 2,603.86                         |
|                         |                                                                                                                                                                                                                            |      | utilaj:    | 0.00                                   | 0.00                             |
|                         |                                                                                                                                                                                                                            |      | transport: | 0.00                                   | 0.00                             |
| 24                      | TC11C1 - Turnare beton armat b150 in zid. dr. console si rigole teren infil. slabe apa conditii grele                                                                                                                      | mc   | 20.00      | 805.85                                 | 16,117.09                        |
|                         |                                                                                                                                                                                                                            |      | material:  | 495.40                                 | 9,908.10                         |
|                         |                                                                                                                                                                                                                            |      | manopera:  | 295.75                                 | 5,914.99                         |
|                         |                                                                                                                                                                                                                            |      | utilaj:    | 14.70                                  | 294.00                           |
|                         |                                                                                                                                                                                                                            |      | transport: | 0.00                                   | 0.00                             |
| 24.1                    | 2100971 - Beton de ciment C30/37                                                                                                                                                                                           | mc   | 20.16      | 490.00                                 | 9,878.40                         |
| 25                      | CZ0301B1 - Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat in fundatii fasonarea barelor pentru fundatii izolate (inclusiv fundatii pahar) continui si radiere, in ateliere centralizate OB 37, D= 10-16 MM ; | kg   | 227.20     | 5.45                                   | 1,238.36                         |
|                         |                                                                                                                                                                                                                            |      | material:  | 4.54                                   | 1,032.62                         |
|                         |                                                                                                                                                                                                                            |      | manopera:  | 0.77                                   | 174.94                           |
|                         |                                                                                                                                                                                                                            |      | utilaj:    | 0.14                                   | 30.80                            |
|                         |                                                                                                                                                                                                                            |      | transport: | 0.00                                   | 0.00                             |
| 26                      | PD01A1 - Montare armaturi pentru beton armat in fund. radiere elev. infrastr. suprastr. pod grinzi drepte,cadre etc.                                                                                                       | kg   | 227.20     | 0.85                                   | 192.34                           |
|                         |                                                                                                                                                                                                                            |      | material:  | 0.08                                   | 18.35                            |
|                         |                                                                                                                                                                                                                            |      | manopera:  | 0.77                                   | 173.99                           |
|                         |                                                                                                                                                                                                                            |      | utilaj:    | 0.00                                   | 0.00                             |
|                         |                                                                                                                                                                                                                            |      | transport: | 0.00                                   | 0.00                             |
| 26                      | 6414356 - Placa B.a. 70CM.pl1 V80.80X99X8-7 carosab.pr.5103                                                                                                                                                                | buc  | 120.00     | 41.88                                  | 5,025.40                         |
| TOTAL Rigola carosabila |                                                                                                                                                                                                                            |      |            |                                        | 26,671.82                        |

## TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

| Greutate Materiale (tone)             | Ore Manopera | Material   | Manopera   | Utilaj    | Transport | TOTAL      |
|---------------------------------------|--------------|------------|------------|-----------|-----------|------------|
| 2,111.70                              | 8,086.10     | 465,665.86 | 283,013.33 | 25,233.01 | 16,993.00 | 790,905.20 |
| Recapitulatie                         | Valoare      | Material   | Manopera   | Utilaj    | Transport | TOTAL      |
| Alte cheltuieli directe               |              |            |            |           |           |            |
| Contribuția asiguratorie pentru muncă | 2.2500 %     | 0.00       | 6,367.80   | 0.00      | 0.00      | 6,367.80   |
| T2 = T1 + Alte cheltuieli directe     |              | 465,665.86 | 289,381.13 | 25,233.01 | 16,993.00 | 797,273.00 |

|                      |
|----------------------|
| Cheltuieli indirecte |
|----------------------|

| Recapitulatie                         | Valoare  | Material          | Manopera          | Utilaj           | Transport        | TOTAL             |
|---------------------------------------|----------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Cheltuieli indirecte                  | 7.5000 % | 34,924.94         | 21,703.58         | 1,892.48         | 1,274.48         | 59,795.48         |
| <b>T3 = T2 + Cheltuieli indirecte</b> |          | <b>500,590.80</b> | <b>311,084.71</b> | <b>27,125.49</b> | <b>18,267.48</b> | <b>857,068.48</b> |

| Beneficiu                  |          |                   |                   |                  |                  |                   |
|----------------------------|----------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Profit                     | 5.0000 % | 25,029.54         | 15,554.24         | 1,356.27         | 913.37           | 42,853.42         |
| <b>T4 = T3 + Beneficiu</b> |          | <b>525,620.34</b> | <b>326,638.95</b> | <b>28,481.76</b> | <b>19,180.85</b> | <b>899,921.90</b> |

|                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| <b>TOTAL GENERAL (fara TVA)</b>     | <b>899,921.90</b>   |
| <b>TVA (21.00%)</b>                 | <b>188,983.60</b>   |
| <b>TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)</b> | <b>1,088,905.50</b> |

Director



Ofertant

Beneficiar: Comuna Mitrofani  
 Executant: -  
 Proiectant: SC SudStade SRL  
 Obiectivul: REFACERE RIGOLE ȘI CĂI DE ACCES PROPRIETĂȚI PE DC 98 ÎN SATUL MITROFANI, COMUNA MITROFANI, JUDEȚUL VÂLCEA  
 Obiectul: 1 Obiect (Grup Devize) 1  
 Stadiul fizic: 1 Deviz 1



### Formular C6 Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale

| Nr.             | Denumirea resursei materiale                                                     | U.M. | Consumul cuprins in oferta | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | Valoarea (fara TVA) - Lei - | Furnizorul | Greutate (tone) |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------|----------------------------------|-----------------------------|------------|-----------------|
| 0               | 1                                                                                | 2    | 3                          | 4                                | 5 = 3 X 4                   | 6          | 7               |
| 1               | 2000195 - Otel beton profil neted OB 37 stas 438 D = 16MM                        | kg   | 229.47                     | 4.50                             | 1,032.62                    | Depozit    | 0.23            |
| 2               | 2004268 - Plasa sudata pentru B.a.100x100x10                                     | buc  | 147.36                     | 690.00                           | 101,678.40                  | Depozit    | 9.88            |
| 3               | 2100971 - Beton de ciment C30/37                                                 | mc   | 664.60                     | 490.00                           | 325,656.27                  | Depozit    | 1,741.26        |
| 4               | 2101121 - Mortar de zidarie M 10 nisip S1030                                     | mc   | 2.21                       | 385.00                           | 849.28                      | Depozit    | 4.96            |
| 5               | 2200525 - Nisip de rau si lacuri sortat si nespalat, 0.0-7.00 mm                 | mc   | 174.15                     | 98.00                            | 17,067.01                   | Depozit    | 235.11          |
| 6               | 2901167 - Manele D=7-11CM L=2-6M rasinoase S.1040                                | mc   | 0.65                       | 1,540.00                         | 996.56                      | Depozit    | 0.39            |
| 7               | 2903969 - Scindura rasin lunga tiv cls D GR = 18MM L = 6,00M s 942               | mc   | 0.47                       | 1,540.00                         | 727.22                      | Depozit    | 0.24            |
| 8               | 2903995 - Scindura rasin lunga tiv cls D GR = 24MM L = 4,00M s 942               | mc   | 1.22                       | 1,540.00                         | 1,885.37                    | Depozit    | 0.61            |
| 9               | 2928347 - Panou de cofraj tip P fag G 15MM pentru pereti                         | mp   | 47.22                      | 88.00                            | 4,155.57                    | Depozit    | 1.18            |
| 10              | 2928361 - Panou cofraj astereala scind. ras.scurte subscurte                     | mp   | 11.54                      | 77.00                            | 888.82                      | Depozit    | 0.17            |
| 11              | 3803116 - Sirma moale obisnuita D= 1 OL32 S 889                                  | kg   | 2.27                       | 8.08                             | 18.35                       | Depozit    | 0.00            |
| 12              | 3803166 - Sirma moale obisnuita D = 1,5 OL 32 S 889                              | kg   | 27.63                      | 8.80                             | 243.14                      | Depozit    | 0.03            |
| 13              | 3803233 - Sarma moale obisnuita D = 2,5 MM, OL 32, S 889                         | kg   | 17.49                      | 7.15                             | 125.05                      | Depozit    | 0.02            |
| 14              | 5886942 - Cuie cu cap conic tip a pentru constructii 3X70 OL 34 S 2111           | kg   | 27.98                      | 9.90                             | 277.03                      | Depozit    | 0.03            |
| 15              | 5886954 - Cuie cu cap conic tip a1 3 X 80 OL34 S 2111                            | kg   | 10.23                      | 8.25                             | 84.41                       | Depozit    | 0.01            |
| 16              | 6201084 - Ulei emulsionabil pentru decofrare betoane stas 11382                  | kg   | 41.97                      | 18.70                            | 784.93                      | Depozit    | 0.05            |
| 17              | 6202806 - Apa industrială in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente   | mc   | 98.90                      | 9.90                             | 979.11                      | Depozit    | 98.90           |
| 18              | 6311528 - Scoaba otel pentru constructii din lemn, latime= 65-90MM, L.200-300 MM | kg   | 57.45                      | 10.34                            | 594.07                      | Depozit    | 0.07            |
| 19              | 6414356 - Placa B.a. 70CM,pl1 V80.80X99X8-7 carosab.pr.5103                      | buc  | 120.00                     | 41.88                            | 5,025.40                    | Depozit    | 18.43           |
| 20              | 7315789 - Decofrol                                                               | kg   | 118.06                     | 22.00                            | 2,597.23                    | Depozit    | 0.13            |
| TOTAL Materiale |                                                                                  |      |                            |                                  | 465,665.86                  | Greutate   | 2,111.70        |

| Nr. | Denumirea resursei materiale | U.M. | Consumul cuprins in oferta | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | Valoarea (fara TVA) - Lei - | Furnizorul | Greutatea (tone) |
|-----|------------------------------|------|----------------------------|----------------------------------|-----------------------------|------------|------------------|
| 0   | 1                            | 2    | 3                          | 4                                | 5 = 3 X 4                   | 6          | 7                |

Director

Sef proiect

Ofertant



Beneficiar: Comuna Mitrofani  
 Executant: -  
 Proiectant: SC SudStade SRL  
 Obiectivul: REFACERE RIGOLE ȘI CĂI DE ACCES PROPRIETĂȚI PE DC 98 ÎN SATUL MITROFANI, COMUNA MITROFANI, JUDEȚUL VÂLCEA  
 Obiectul: 1 Obiect (Grup Devize) 1  
 Stadiul fizic: 1 Deviz 1



### Formular C7

#### Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru

| Nr.          | Denumirea meseriei                                           | Consumul cu manopera<br>- Om/ore - | Tarif mediu<br>- Lei/ora - | Valoarea<br>(fara TVA)<br>- Lei - | Procent<br>romani |
|--------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| 0            | 1                                                            | 2                                  | 3                          | 4 = 2 X 3                         | 5                 |
| 1            | 13210 - Drenor canalist                                      | 456.60                             | 35.00                      | 15,980.90                         | 100.00            |
| 2            | 13410 - Dulgher constructii                                  | 1,092.19                           | 35.00                      | 38,226.70                         | 100.00            |
| 3            | 15000 - Fierar beton                                         | 251.03                             | 35.00                      | 8,786.12                          | 100.00            |
| 4            | 19510 - Miner in subteran                                    | 2,785.66                           | 35.00                      | 97,498.19                         | 100.00            |
| 5            | 20600 - Muncitor de deservire                                | 2,802.22                           | 35.00                      | 98,077.78                         | 100.00            |
| 6            | 20640 - Muncitor deservire constructii masini                | 0.02                               | 35.00                      | 0.59                              | 100.00            |
| 7            | 20650 - Muncitor de deservire pentru montajul in constructii | 168.97                             | 35.00                      | 5,913.97                          | 100.00            |
| 8            | 24400 - Pietrar                                              | 361.33                             | 35.00                      | 12,646.60                         | 100.00            |
| 9            | 31000 - Zidar                                                | 168.07                             | 35.00                      | 5,882.47                          | 100.00            |
| Ore Manopera |                                                              | 8,086.10                           | TOTAL                      | 283,013.33                        |                   |

Director



Sef proiect

Ofertant

Beneficiar: Comuna Mitrofani  
 Executant: -  
 Proiectant: SC SudStade SRL  
 Obiectivul: REFACERE RIGOLE ȘI CĂI DE ACCES PROPRIETĂȚI PE DC 98 ÎN SATUL MITROFANI, COMUNA MITROFANI, JUDEȚUL VÂLCEA  
 Obiectul: 1 Obiect (Grup Devize) 1  
 Stadiul fizic: 1 Deviz 1



### Formular C8

#### Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

| Nr.           | Denumirea utilajului de constructii                                    | Ore de functionare | Tariful unitar (fara TVA) - Lei/ora - | Valoarea (fara TVA) - Lei - |
|---------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| 0             | 1                                                                      | 2                  | 3                                     | 4 = 2 X 3                   |
| 1             | 2509 - Motocompresor de aer,mobil,joasa pres.,debit 4-5,9MC/min        | 84.24              | 65.00                                 | 5,475.60                    |
| 2             | 3502 - Excavator pe senile cu O cupa cu motor termic 0,71-1,25MC       | 0.23               | 274.61                                | 63.71                       |
| 3             | 3521 - Excavator pe pneuri motor termic(buldoexcavator)0,21-0,39MC     | 49.23              | 200.00                                | 9,845.28                    |
|               | 3716 - Vibrator de interior pt.beton actionat,electric 0,9-1,5KW       | 969.22             | 10.00                                 | 9,692.15                    |
| 5             | 4201 - Masina automata de taiat si indret.ot.bet.act.el. D=3-20MM 5-10 | 0.30               | 15.23                                 | 4.50                        |
| 6             | 4203 - Stanta electrica de taiat otel-beton,diampina la 40 MM          | 0.45               | 8.63                                  | 3.92                        |
| 7             | 4205 - Masina de fasonat otel-beton D=pina la 40MM 2,2KW               | 1.89               | 7.29                                  | 13.75                       |
| 8             | 6609 - Trolu electric 3,1-5tf                                          | 0.14               | 63.25                                 | 8.62                        |
| 9             | 7406 - Incarcator frontal pe pneuri de 2,6-3,9 MC                      | 0.33               | 384.89                                | 125.48                      |
| TOTAL Utilaje |                                                                        |                    |                                       | 25,233.01                   |

Director

Sei proiect

Ofertant



Beneficiar: Comuna Mitrofani  
 Executant: -  
 Proiectant: SC SudStade SRL  
 Obiectivul: REFACERE RIGOLE ȘI CĂI DE ACCES PROPRIETĂȚI PE DC 98 ÎN SATUL MITROFANI, COMUNA MITROFANI, JUDEȚUL VÂLCEA  
 Obiectul: 1 Obiect (Grup Devize) 1  
 Stadiul fizic: 1 Deviz 1



**Formular C9**  
**Lista cuprinzand consumurile privind transporturile**

| Nr.                    | Tipul de transport                                                                     | Tone transportate | Km parcursi | Ore de functionare | Tariful unitar - Lei/(Tone*Km) | Valoarea - Lei - |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|--------------------|--------------------------------|------------------|
| 0                      | 1                                                                                      | 2                 | 3           | 4                  | 5                              | 6 = 2 X 3 X 5    |
| 1                      | 8888899 - Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km | 1,699.30          | 5.00        | 0.12               | 2.00                           | 16,993.00        |
| <b>TOTAL Transport</b> |                                                                                        |                   |             |                    |                                | <b>16,993.00</b> |

Director



Sef proiect

Ofertant